

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - ANALOGIA 0.25874	ha ha	 0.25874	
				RAZEM	0.25874
1.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 2587.4	m ² m ²	 2587.40000	
				RAZEM	2587.40000
1.3	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm grubości 2587.4	m ² m ²	 2587.40000	
				RAZEM	2587.40000
1.4	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 2147.54	m ³ m ³	 2147.54000	
				RAZEM	2147.54000
2 Podbudowa					
2.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 718	m m	 718.00000	
				RAZEM	718.00000
2.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 60.31	m ³ m ³	 60.31000	
				RAZEM	60.31000
2.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoiną zaprawą cementową 718	m m	 718.00000	
				RAZEM	718.00000
2.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego, tłuczeń - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 2587.4	m ² m ²	 2587.40000	
				RAZEM	2587.40000
2.5	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego, tłuczeń - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -1 2587.4	m ² m ²	 2587.40000	
				RAZEM	2587.40000
2.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa, kliniec - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 2587.4	m ² m ²	 2587.40000	
				RAZEM	2587.40000
2.7	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa, kliniec - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -1 2587.4	m ² m ²	 2587.40000	
				RAZEM	2587.40000
3 Nawierzchnia					
3.1	KNZ 3-101-1	Cena jednostkowa elementu - nawierzchnia poluretanowa CONIPUR SP z podkładem ET (3,5 cm) 2412.98	m ² m ²	 2412.98000	
				RAZEM	2412.98000
3.2	KNR 2-31 0706-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawężnikowe ciągłe malowane ręczne - ANALOGIA 275.36	m ² m ²	 275.36000	
				RAZEM	275.36000
3.3	KNZ 3-101-1 (7)	Cena jednostkowa elementu - nawierzchnia z trawy syntetycznej DOMO TIE-BRE AK 22 mm (wypełnienie piaskiem kwarcowym) na gotowym podkładzie kamiennym 174.42	m ² m ²	 174.42000	
				RAZEM	174.42000
4 Pozostałe roboty					
4.1	KNR 2-21 0606-08	Piaskownice - okładziną drewnianą - ANALOGIA - zamknięcie nawierzchni (deska obrzeża, palikowana) 32.1	m ² m ²	 32.10000	
				RAZEM	32.10000
4.2	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 36.18	m ² m ²	 36.18000	
				RAZEM	36.18000
4.3	KNZ 1-101-1 (1)	DOSTAWA - belka odbicia skoku w dal i trójskoku 1	kpl. kpl.	 1.00000	
				RAZEM	1.00000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		2.19	m ³	2.19000	
				RAZEM	2.19000
4.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cem.- przekrój prostokątny (otwory fi 10 mm na kołki rozporowe)	m		
		26.04	m	26.04000	
				RAZEM	26.04000
4.6	KNR 4-01 0914-06	Odcinki poręczy (pochwyty) schodowych drewno miękkie, odcinki proste, ponad 1 m - ANALOGIA (na obrzeżu skoczni) z zamocowaniem	m		
		26.04	m	26.04000	
				RAZEM	26.04000
4.7	KNR 2-21 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m ³		
		16.3	m ³	16.30000	
				RAZEM	16.30000
4.8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		0.29	m ³	0.29000	
				RAZEM	0.29000
4.9	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		3.22	m	3.22000	
				RAZEM	3.22000
4.10	KNR 2-23 0308-03	Fundamenty betonowe z betonowe żwirowego, fundamenty o objętości 0.50 m ³ - koło rzutni + rurki odpływowe	m ³		
		0.34	m ³	0.34000	
				RAZEM	0.34000
4.11	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro	m ²		
		1.13	m ²	1.13000	
				RAZEM	1.13000
4.12	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm	m ²		
		1.13	m ²	1.13000	
				RAZEM	1.13000
4.13	KNR 2-23 0307-03	Montaż obręczy do rzutni pchnięcia kulą	szt.		
		1	szt.	1.00000	
				RAZEM	1.00000