




C	STROPODACH	
	membrana dachowa	0,15cm
	deskowanie / płyty OSB	2,5cm
	kontrłaty 5x8	8,0-27,0cm
	dźwigar dachowy	76,0cm
	wełna mineralna	16,0cm
	folia paroizolacyjna	
	sufit g-k	2,5cm



11. Wszystkie roboty budowlano - montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane ściśle wg technologii określonej przez producenta (wskazany jest nadzór techniczny ze strony producenta).

faza:	data:	skala:	nr rysunku
PROJEKT WYKONAWCZY	CZERWIEC 2012	1:20	A16