

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA DZIECI I ŚWIETLICA			
1 d.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien, grzejników oraz lamp folią 1.8*2.12*6+1.25*1.1*4+0.5*1.2*15*2	m ² m ²	 46.40	
				RAZEM	46.40
2 d.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8.4*5.76*2	m ² m ²	 96.77	
				RAZEM	96.77
3 d.1	KNR 4-01 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 1.5*(8.4*2+5.76*2)*2	m ² m ²	 84.96	
				RAZEM	84.96
4 d.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 1.7*(8.4*2+5.76*2)*2+1.6*0.2*12+1.8*0.2*6 8.4*5.76*2 -1.8*1.6*6	m ² m ² m ² m ²	 102.29 96.77 -17.28	
				RAZEM	181.78
5 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
6 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.15*0.12*0.9*2	m ³ m ³	 0.03	
				RAZEM	0.03
7 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.2*(8.4*2+5.76*2)*2+2.12*0.2*12+1.8*0.2*6+0.15*2*4+0.15*0.9*2 -1.8*2.12*6-0.9*2*2	m ² m ² m ²	 189.97 -26.50	
				RAZEM	163.47
8 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 8.4*5.76*2	m ² m ²	 96.77	
				RAZEM	96.77
9 d.1	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 163.47+96.77	m ² m ²	 260.24	
				RAZEM	260.24
10 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 260.24	m ² m ²	 260.24	
				RAZEM	260.24
11 d.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 260.24	m ² m ²	 260.24	
				RAZEM	260.24
12 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 8.4*5+5.76*5+3.2*6	m m	 90.00	
				RAZEM	90.00
13 d.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 1.0*2.05*2	m ² m ²	 4.10	
				RAZEM	4.10
14 d.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.0*2.05*2	m ² m ²	 4.10	
				RAZEM	4.10
15 d.1	KNR-W 2- 02 20205-02 analogia	Oslony na grzejniki szczelinowe dębowe - systemowe MDF lakierowane z otworami 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
16 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 8.4*5.76*2	m ² m ²	 96.77	
				RAZEM	96.77

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 2 d.1 1206-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa z ates-tem antyalergiczna 5.9*3.26*2	m ² m ²	 38.47	
				RAZEM	38.47
18	KNNR 2 d.1 1205-07 analogia	Cokół - listwy cokółowe systemowe PCV do paneli i wykładzin 8.4*4+5.76*4	m m	 56.64	
				RAZEM	56.64
19	KNR AT-23 d.1 0218-01 analogia	Listwy zakończeniowe - listwy alu. dylatacyjne 5.9*2+3.26*2	m m	 18.32	
				RAZEM	18.32
2		KORYTARZ			
20	KNR AT-26 d.2 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien, tynku mozaikowego opraw oświetleniowych i okien fo-lią 0.5*1*10+3.36*3.2*2+1.5*16.73*2+1.22*1.1*2	m ² m ²	 79.38	
				RAZEM	79.38
21	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.36*16.73	m ² m ²	 56.21	
				RAZEM	56.21
22	KNR 0-19 d.2 1024-10 analogia	Demontaz i ponowny montaż ścianek aluminiowych - nowa lokalizacja 3.36*3.2	m ² m ²	 10.75	
				RAZEM	10.75
23	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pusta-ków (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.3*(3.2*2+3.36)	m ² m ²	 2.93	
				RAZEM	2.93
24	KNR 0-33 d.2 0124-06	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - słupy 0.3*1.5*2	m ² m ²	 0.90	
				RAZEM	0.90
25	KNR-W 4- d.2 01 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm 0.3*3.36	m ² m ²	 1.01	
				RAZEM	1.01
26	KNNR-W 3 d.2 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 1.7*16.73*2 3.36*16.73	m ² m ² m ²	 56.88 56.21	
				RAZEM	113.09
27	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych 1.7*16.73*2	m ² m ²	 56.88	
				RAZEM	56.88
28	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych 3.36*16.73	m ² m ²	 56.21	
				RAZEM	56.21
29	KNR 0-23 d.2 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 56.88+56.21	m ² m ²	 113.09	
				RAZEM	113.09
30	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 113.09	m ² m ²	 113.09	
				RAZEM	113.09
31	KNR 2-02 d.2 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-kich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 113.09	m ² m ²	 113.09	
				RAZEM	113.09

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 2-02 20205-02 analogia	Ostony na grzejniki szczelinowe dębowe - systemowe MDF lakierowane z otworami	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR-W 2-02 20204-02 analogia	Elementy wykończenia boazerii - odboje szerokości 30 cm z MDF	m		
		16.73*2	m	33.46	
				RAZEM	33.46
3		ŁAZIENKI DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW			
3.1		ROBOTY BUDOWLANE			
34	KNR AT-26 d.3. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien i grzejników folią	m ²		
		1.2*1*2+1.22*1.1*2	m ²	5.08	
				RAZEM	5.08
35	KNR 4-01 d.3. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
36	KNR 4-01 d.3. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(1.95+1.5+1.1)*3.2-0.8*2*3	m ²	9.76	
				RAZEM	9.76
37	KNNR-W 3 d.3. 0614-05 1	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2.1*(5.76*2+5.95*2+1.23+1.56*2+1.95+3.02+2+2.46*2+1.85+2.81+2.07+1.11)-0.9*2*6	m ²	88.95	
				RAZEM	88.95
38	KNNR-W 3 d.3. 0801-04 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.56*1.11+2.81*3.18+1.85*2.58+1.46*3.18+1.56*1.95+2*2.58	m ²	28.29	
				RAZEM	28.29
39	KNNR-W 3 d.3. 1002-06 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		1.1*(5.76*2+5.95*2+1.23+1.56*2+1.95+3.02+2+2.46*2+1.85+2.81+2.07+1.11)	m ²	52.25	
				RAZEM	52.25
40	KNR 4-01 d.3. 0303-02 1	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - uzupełnienie ścianek działowych przy umywalkach oraz pom gospodarczym	m ²		
		2*1.2+1.85*1.2+1.11*3.2-0.8*2	m ²	6.57	
				RAZEM	6.57
41	KNR 0-19 d.3. 1023-03 1 analogia	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - naświetla	m ²		
		0.6*1.2*2	m ²	1.44	
				RAZEM	1.44
42	KNR 4-01 d.3. 0711-02 1	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		(2*1.2+1.85*1.2+1.11*3.2)*2-0.8*2*2	m ²	13.14	
				RAZEM	13.14
43	KNR 2-02 d.3. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		1.1*(5.76*2+5.95*2+1.23+1.56*2+1.95+3.02+2+2.46*2+1.85+2.81+2.07+1.11)	m ²	52.25	
		(2*1.1+1.85*1.1+1.11*1.1)*2	m ²	10.91	
				RAZEM	63.16
44	KNR 0-23 d.3. 2611-03 1	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		63.16+88.95	m ²	152.11	
				RAZEM	152.11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 0-12II d.3. 0829-01 1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.1*(5.76*2+5.95*2+1.23+1.56*2+1.95+3.02+2+2.46*2+1.85+2.81+2.07+1.11*3)-0.9*2*8	m ² m ²	 90.01	
				RAZEM	90.01
46	KNR 0-12II d.3. 0829-07 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 2.1*(5.76*2+5.95*2+1.23+1.56*2+1.95+3.02+2+2.46*2+1.85+2.81+2.07+1.11*3)-0.9*2*8	m ² m ²	 90.01	
				RAZEM	90.01
47	KNR 0-12II d.3. 1118-01 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.56*1.11+2.81*3.18+1.85*2.58+1.46*3.18+1.56*1.95+2*2.58	m ² m ²	 28.29	
				RAZEM	28.29
48	NNRNKB d.3. 202 2808-05 1	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 1.56*1.11+2.81*3.18+1.85*2.58+1.46*3.18+1.56*1.95+2*2.58	m ² m ²	 28.29	
				RAZEM	28.29
49	KNR 0-12II d.3. 1122-01 1	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 12.4+8.93+5.22+11.98+8.62-0.9*6	m m	 41.75	
				RAZEM	41.75
50	KNR 0-12II d.3. 1122-07 1	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 41.75	m m	 41.75	
				RAZEM	41.75
51	KNR 2-02 d.3. 1219-01 1 analogia	Wsypy piwniczne - drzwiczki rewizyjne w posadzce 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR 2-02 d.3. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 63.16	m ² m ²	 63.16	
				RAZEM	63.16
53	KNR 2-02 d.3. 1505-02 1	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 63.16	m ² m ²	 63.16	
				RAZEM	63.16
54	KNNR 2 d.3. 1104-02 1	Montaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.05*4+0.8*2.05	m ² m ²	 9.02	
				RAZEM	9.02
55	KNNR 2 d.3. 1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.9*2.05*4+0.8*2.05	m ² m ²	 9.02	
				RAZEM	9.02
56	KNR-W 2- d.3. 02 1029-05 1	Ścianki ustępowe - kabina systemowa 1.95*2.5+1.2*2.5*3+2.04*2.5	m ² m ²	 18.98	
				RAZEM	18.98
57	KNR 2-02 d.3. 2004-01 1	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 8.5	m ² m ²	 8.50	
				RAZEM	8.50
58	KNR-W 2- d.3. 02 2004-07 1	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (0.22+0.8)*2.4*2	m ² m ²	 4.90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.90
59	KNR-W 2- d.3. 02 2702-01 1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 1.56*1.11+2.81*3.18+1.85*2.58+1.46*3.18+1.56*1.95+2*2.58	m ² m ²	 28.29	
				RAZEM	28.29
60	KNPnRPDE d.3. 22-53c 1 analogia	Montaż lustra 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
61	KNR-W 2- d.3. 02 20205-02 1 analogia	Oslony na grzejniki szczelinowe dębowe - systemowe MDF lakierowane z otworami 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
62	KNR 4-01 d.3. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
63	KNR 4-01 d.3. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
64	kalk. własna d.3. 1	Koszt utylizacji gruzu 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
3.2		ROBOTY SANITARNE			
65	KNR 4-02 d.3. 0235-06 2	Demontaż umywalki 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
66	KNR 4-02 d.3. 0235-08 2	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
67	KNR 4-02 d.3. 0235-01 2	Demontaż pisuaru 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
68	KNR-W 4- d.3. 02 0235-07 2 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
69	KNR 4-02 d.3. 0132-01 2	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
70	KNR 4-02 d.3. 0131-03 2	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
71	KNNR 8 d.3. 0123-01 2	Demontaż mieszacza natryskowego o śr.15-20mm 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
72	KNNR 8 d.3. 0224-02 2	Demontaż wpustu żeliwnego piwnicznego o śr.100 mm 2	szt szt	 2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
73	KNR 4-01 d.3. 0339-03 2	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. wścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
74	KNR 4-01 d.3. 0208-04 2	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonużwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
75	KNR 4-03 d.3. 1008-11 2	Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 100 mm	prze- pust.		
		4	prze- pust.	4.00	
				RAZEM	4.00
76	KNNR 4 d.3. 0208-01 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
77	KNNR 4 d.3. 0208-03 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		9	m	9.00	
				RAZEM	9.00
78	KNNR 4 d.3. 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
79	KNNR 4 d.3. 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
80	KNNR 4 d.3. 0218-01 2	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm TYP WZMOCNIONY	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
81	KNNR 4 d.3. 0222-02 2	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
82	KNNR 4 d.3. 0112-01 2	Rurociągi fi 20 mm z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o pdłączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		35	m	35.00	
				RAZEM	35.00
83	KNNR 4 d.3. 0116-07 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
84	KNR-W 2- d.3. 15 0139-02 2 analogia	Mieszacz wody użytkowej o śr. nominalnej 20x25 mm - mieszacz termostatyczny z możliwością blokady, blokadą antyoparzeniową	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
85	KNNR 4 d.3. 0132-01 2	Zawory kulowy fi 15 mm /dla ciepłej wody	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
86	KNNR 4 d.3. 0132-01 2	Zawór zwrotny fi 15 mm /dla ciepłej wody	szt.		
		4	szt.	4.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
87	KNR-W 2-15 0526-01 2	Zawór bezpieczeństwa membranowy fi 15 mm SYR 2115	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
88	KNNR 4 d.3. 0135-01 2	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
89	KNNR 4 d.3. 0137-02 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - czasowe przyciskowe baterie	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
90	KNNR 4 d.3. 0233-03 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla dzieci o wysokości 33 cm	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
91	KNNR 4 d.3. 0137-08 2	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm - czasowe	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
92	KNNR 4 d.3. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka szer 50 cm przystosowana dla dzieci	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
93	KNNR 4 d.3. 0232-02 2	Brodzik natryskowy "płytki" 80x80	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
94	KNR 0-35 d.3. 0124-04 2	Kabiny natryskowe do kąpiei, trzyścienne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
95	KNNR 4 d.3. 0218-02 2	Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
96	KNR 0-31 d.3. 0113-03 2	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacęciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 25mm	m		
		45	m	45.00	
				RAZEM	45.00
97	KNNR 4 d.3. 0127-01 2	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1.00	
				RAZEM	1.00
98	KNNR 4 d.3. 0128-02 2	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
3.3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
99	KNNR 9 d.3. 0501-06 3	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
100	KNNR 9 d.3. 0402-05 3	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		6	szt.	6.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.00
101	KNNR 9 d.3. 0401-08 3	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
102	KNNR 9 d.3. 0301-03 3	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
103	KSNR 5 d.3. 0301-03 3	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na innym podłożu	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
104	KSNR 5 d.3. 0405-06 3	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkodach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodoże z gazobetonu (gipsu)	wyp.		
		12	wyp.	12.00	
				RAZEM	12.00
105	KSNR 5 d.3. 0405-06 3	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkodach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodoże z gazobetonu (gipsu) - WENTYLATORY KANAŁOWE	wyp.		
		2	wyp.	2.00	
				RAZEM	2.00
106	KSNR 5 d.3. 0203-01 3 analogia	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - MONTAŻ WENTYLATORÓW	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
107	KSNR 5 d.3. 0405-04 3	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkodach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z gazobetonu (gipsu)	wyp.		
		14	wyp.	14.00	
				RAZEM	14.00
108	KSNR 5 d.3. 0503-01 3	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitych podwieszonych	kpl.		
		10	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
109	KSNR 5 d.3. 0503-03 3	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x18W - SUFITY PODWIESZANE	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
110	KSNR 5 d.3. 0405-04 3	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkodach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z gazobetonu (gipsu) - CZUJKI RUCHU	wyp.		
		4	wyp.	4.00	
				RAZEM	4.00
111	KSNR 5 d.3. 0203-01 3	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - CZUJKA RUCHU	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
112	KNNR 5 d.3. 1301-01 3	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		45	pomiar	45.00	
				RAZEM	45.00
113	KNNR 5 d.3. 1304-05 3	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		45	szt.	45.00	
				RAZEM	45.00
114	KNNR 5 d.3. 1304-06 3	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		45	szt.	45.00	
				RAZEM	45.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		POMIESZCZENIE SANITARNE DLA PERSONELU			
4.1		ROBOTY BUDOWLANE			
115	KNR 4-01 d.4. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
116	KNR 4-01 d.4. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.6*3.2-0.9*2.0	m ²	3.32	
				RAZEM	3.32
117	KNNR-W 3 d.4. 0614-05 1	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2.1*(1.6*2+2.46*2)-0.9*2	m ²	15.25	
				RAZEM	15.25
118	KNNR-W 3 d.4. 0801-04 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.6*2.46	m ²	3.94	
				RAZEM	3.94
119	KNNR-W 3 d.4. 1002-06 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		1.1*(1.6*2+2.46*2)	m ²	8.93	
				RAZEM	8.93
120	KNR 2-02 d.4. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		12.87	m ²	12.87	
				RAZEM	12.87
121	KNR 0-23 d.4. 2611-03 1	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		15.25+12.87	m ²	28.12	
				RAZEM	28.12
122	KNR 0-12II d.4. 0829-01 1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.1*(1.6*2+2.46*2)-0.9*2	m ²	15.25	
				RAZEM	15.25
123	KNR 0-12II d.4. 0829-07 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.1*(1.6*2+2.46*2)-0.9*2	m ²	15.25	
				RAZEM	15.25
124	KNR 0-12II d.4. 1118-01 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1.6*2.46	m ²	3.94	
				RAZEM	3.94
125	NNRNKB d.4. 202 2808-05 1	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m ²		
		3.94	m ²	3.94	
				RAZEM	3.94
126	KNR 0-12II d.4. 1122-01 1	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		1.6*2+2.46*2	m	8.12	
				RAZEM	8.12
127	KNR 0-12II d.4. 1122-07 1	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		8.12	m	8.12	
				RAZEM	8.12
128	KNR 2-02 d.4. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1.1*(1.6*2+2.46*2)	m ²	8.93	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.93
129 d.4. 1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 1.1*(1.6*2+2.46*2)	m ² m ²	 8.93	
				RAZEM	8.93
130 d.4. 1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.05	m ² m ²	 1.85	
				RAZEM	1.85
131 d.4. 1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.9*2.05	m ² m ²	 1.85	
				RAZEM	1.85
132 d.4. 1	KNR-W 2- 02 1029-05	Ścianki ustępowe - kabina systemowa 1.6*2.5	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
133 d.4. 1	KNR 2-02 2004-01	Obud. słupów płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 55-01 1.5	m ² m ²	 1.50	
				RAZEM	1.50
134 d.4. 1	KNR-W 2- 02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (0.22+0.8)*1+0.22*0.8	m ² m ²	 1.20	
				RAZEM	1.20
135 d.4. 1	KNR-W 2- 02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 1.6*2.46	m ² m ²	 3.94	
				RAZEM	3.94
136 d.4. 1	KNPnRPDE 22-53c analogia	Montaż lustra 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
137 d.4. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.8	m ³ m ³	 0.80	
				RAZEM	0.80
138 d.4. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.8	m ³ m ³	 0.80	
				RAZEM	0.80
139 d.4. 1	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu 0.8	m ³ m ³	 0.80	
				RAZEM	0.80
4.2		ROBOTY SANITARNE			
140 d.4. 2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
141 d.4. 2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
142 d.4. 2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
143	KNR 4-02 d.4. 0131-03 2	Demontaż zaworu czterpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejscia o sr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
144	KNR 4-01 d.4. 0339-03 2	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. wscianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
145	KNR 2-17 d.4. 0122-02 2 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne ocieplone, kdowe, typ S(Spiro) o sr.do 200 mm - przewody wentylacyjne z lazienek do komina	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
146	KNNR 4 d.4. 0203-03 2	Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o polaczeniach wciskowych	m		
		1.5	m	1.50	
				RAZEM	1.50
147	KNNR 4 d.4. 0208-01 2	Rurociagi kanalizacyjne z PVC o sr. 50 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o polaczeniach wciskowych	m		
		2.5	m	2.50	
				RAZEM	2.50
148	KNNR 4 d.4. 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o sr. 50 mm o polaczeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
149	KNNR 4 d.4. 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o sr. 110 mm o polaczeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
150	KNNR 4 d.4. 0112-01 2	Rurociagi fi 20 mm z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o pdaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
151	KNNR 4 d.4. 0116-07 2	Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworow czterpalnych, pluczek o polaczeniu elastycznym z tworzywa o sr. zewnetrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
152	KNR 0-31 d.4. 0113-03 2	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z naciem wzdluznym; rurociag o sr. 25mm	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
153	KNNR 4 d.4. 0135-01 2	Zawory czterpalne o sr. nominalnej 15 mm - spluczki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
154	KNNR 4 d.4. 0137-02 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
155	KNR-W 2- d.4. 15 0142-02 2 analogia	Stelaz podtynkowy ze spluczka do zabudowy lekkiej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
156	KNNR 4 d.4. 0233-03 2	Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
157	KNNR 4 d.4. 0230-05 2	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
158	KNNR 4 d.4. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4.3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
159	KNNR 9 d.4. 0501-06 3	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
160	KNNR 9 d.4. 0402-05 3	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
161	KNNR 9 d.4. 0402-06 3	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
162	KNNR 9 d.4. 0301-03 3	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
163	KSNR 5 d.4. 0405-06 3	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkdach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodoże z gazobetonu (gipsu)	wyp.		
		4	wyp.	4.00	
				RAZEM	4.00
164	KSNR 5 d.4. 0405-06 3	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkdach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodoże z gazobetonu (gipsu) - WENTYLATORY KANAŁOWE	wyp.		
		1	wyp.	1.00	
				RAZEM	1.00
165	KSNR 5 d.4. 0203-01 3 analogia	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - MONTAŻ WENTYLATORÓW	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
166	KSNR 5 d.4. 0405-04 3	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkdach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z gazobetonu (gipsu)	wyp.		
		2	wyp.	2.00	
				RAZEM	2.00
167	KSNR 5 d.4. 0301-03 3	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na innym podłożu	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
168	KSNR 5 d.4. 0405-04 3	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkdach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z gazobetonu (gipsu)	wyp.		
		3	wyp.	3.00	
				RAZEM	3.00
169	KSNR 5 d.4. 0503-01 3	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitych podwieszonych	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
170	KSNR 5 d.4. 0503-03 3	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x18W - SUFITY PODWIESZANE	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
171	KSNR 5 d.4. 0405-04 3	Wypusty wykonywane przewodami wytynkowymi w szkodach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłogę z gazobetonu (gipsu) - CZUJKI RUCHU	wyp.		
		2	wyp.	2.00	
				RAZEM	2.00
172	KSNR 5 d.4. 0203-01 3	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - CZUJKA RUCHU	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5		POMIESZCZENIE SOCJALNE			
5.1		ROBOTY BUDOWLANE			
173	KNR AT-26 d.5. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		0.9*1.18	m ²	1.06	
				RAZEM	1.06
174	KNR-W 4- d.5. 01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.64*1.77	m ²	6.44	
				RAZEM	6.44
175	KNNR-W 3 d.5. 1002-06 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		1.7*(3.64*2+1.77*2)	m ²	18.39	
				RAZEM	18.39
176	KNR 4-01 d.5. 1211-08 1	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
		1.5*(3.64*2+1.77*2)	m ²	16.23	
				RAZEM	16.23
177	KNR 4-01 d.5. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
178	KNR 2-02 d.5. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		3.2*(3.64*2+1.77*2)	m ²	34.62	
				RAZEM	34.62
179	KNR 0-23 d.5. 2611-03 1	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		34.62	m ²	34.62	
				RAZEM	34.62
180	KNR 2-02 d.5. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		34.62	m ²	34.62	
				RAZEM	34.62
181	KNR 2-02 d.5. 1505-02 1	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		34.62	m ²	34.62	
				RAZEM	34.62
182	KNNR 2 d.5. 1104-02 1	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
183	KNNR 2 d.5. 1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
184	KNR-W 2- d.5. 02 2702-01 1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		3.64*1.77	m ²	6.44	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.44
5.2		ROBOTY SANITARNE			
185	KNR 4-02 d.5. 0132-01 2	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
186	KNR 4-01 d.5. 0339-03 2	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. wścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
187	KNNR 4 d.5. 0208-01 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
188	KNNR 4 d.5. 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
189	KNNR 4 d.5. 0112-01 2	Rurociągi fi 20 mm z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o pdłączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
190	KNNR 4 d.5. 0116-07 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
191	KNNR 4 d.5. 0137-01 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
192	KNNR 4 d.5. 0229-05 2	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
193	KNR 2-02 d.5. 1021-07 2	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		
		0.85*(0.6+0.8)*2	m ²	2.38	
				RAZEM	2.38
5.3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
194	KNNR 9 d.5. 0501-06 3	Demontaż opraw oświetleniowych świetłókwowych z kloszem	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
195	KNNR 9 d.5. 0401-07 3	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
196	KNNR 9 d.5. 0301-03 3	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
197	KSNR 5 d.5. 0301-02 3	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglanym	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
198	KSNR 5 d.5. 0405-04 3	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkdach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z gazobetonu (gipsu)	wyp.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	wyp.	1.00	
				RAZEM	1.00
199	KSNR 5 d.5. 0405-04 3	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkdach na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z gazobetonu (gipsu)	wyp.		
		2	wyp.	2.00	
				RAZEM	2.00
200	KSNR 5 d.5. 0503-01 3	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00