

Nazwa Wykonawcy
(pieczęćka)

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Zakrzewo Parcele
od km 0+000 do km 1+505 o długości odc. 1,505 km

Pozycja przedm.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J e d n o s t k a		Cena jednostk. zł	Wartość zł
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
	I Roboty przygotowawcze				
1	D 01 01 01 Odtworzenie trasy i punktów osiowych w terenie	km	1,505		
2	D 01 02 04 Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm (przełożenie)	m ²	29,0		
3	D 01 02 04 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej drobnowym. gr. 6 cm (przełożenie)	m ²	31,0		
4	D 01 02 04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4 cm (wcinka) wraz z wywozem rumoszu poza teren budowy	m ²	64,20		
5	D 01 02 04 Rozbiórka istniejącego przepustu z rur żelbet. Ø 60 cm w km 1+279 str. lewa	mb	5,0		
	II Podbudowa				
6	D 04 03 01 Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej przed ułożeniem w-wy profilowej	m ²	5650,0		
7	D 04 03 01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową modyfikowaną przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnych	m ²	5650,0		

1	2	3	4	5	6
8	D 04 08 01 Wykonanie warstwy profilowej w ilości średnio 75 km/m ² po zagęszczeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej II-go standardu wg PN-S-96025 (jak dla w-wy wiążącej) z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem. Obcięcie krawędzi i posmarowanie gorącym bitumem. Sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego wykonanej w-wy - śr. gr. 3 cm	Mg	416,0		
	III Nawierzchnia				
9	D 05 03 05 Wykonanie warstwy ścieralnej dywanika grub.3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej II-go standardu wg PN-S-96025 z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem. Obcięcie krawędzi i posmarowanie gorącym bitumem. Sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego wykonanej nawierzchni.	m ²	5423,0		
10	Transport mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni mas bitumicznych na budowę	Mg	822,0		
	IV Przepusty				
11	D-02.01.01 Odspojenie ziemi III-ej kategorii, mechaniczne z mechanicznym załadunkiem i transportem z wykopu na odkład (w ciągu rowu melioracyjnego)	m ³	12,15		
12	D-02.01.01 Zasypanie przepustu ziemią z odkładu wraz z zagęszczeniem grunt III-ej kategorii,	m ³	8,37		
13	D 03 01 01 Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur żelbet. typu VIPRO Ø 60 cm na ławie żwirowej	mb	7,50		
14	D 03 01 01 Wykonanie ścianek czołowych z betonu C 25/30 z wykonaniem deskowania i izolacji bitumem na przepuście Ø 60 cm	m ³	1,92		
Razem:					
Podatek VAT 23 %:					
Łącznie wartość z podatkiem VAT:					
Słownie zł:					