

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 0119-03	Odtworzenie trasy i punktów osnowy w trasie	km		
d.1		0.9	km	0.900	
				RAZEM	0.900
2		PODBUDOWA			
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.2		od km 0+760 do km 1+664 (1664-760)*5.1	m ²	4610.400	
				RAZEM	4610.400
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2		4592.320+4520.000	m ²	9112.320	
				RAZEM	9112.320
4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2		od km 0+760 do km 1+664 (1664-760)*5.08	m ²	4592.320	
				RAZEM	4592.320
3		NAWIERZCHNIA			
5	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3		od km 0+760 do km 1+664 (1664-760)*5	m ²	4520.000	
				RAZEM	4520.000
4		PROGI ZWALNIAJĄCE			
6	KNR AT-04 0209-02	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucznego	szt.		
d.4		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNCK 1 0801-05	Ustawienie typowych pref.elem.oznakowania drog - słupki do znaku o wys. 350 cm	elem.		
d.4		8	elem.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNCK 1 0802-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,inform.i ostrze-gawczych o pow.do 0.3 m2 do istniejących słupków	tabl.		
d.4		8	tabl.	8.000	
				RAZEM	8.000