


WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŁAZIENKI



- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Miska ustępowa
h= 45÷50 cm | 5. Lustro
h= ≥ 100 cm |
| 2. Poręcz uchylna
h= 80÷85 cm | 6. Poręcz stała
h= 80÷85 cm |
| 3. Poręcz prysznicowa
h= 80÷85 cm | 7. Podajnik papieru toaletowego
h= 100÷120 cm |
| 4. Umywalka
h= 85 cm | |

**Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak**

ul. Zagajewskiego 18/28
Włocławek

tel.: 600 513 056
e-mail: piotrowojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórką części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

Adres: działki nr 236/56, 236/57, 236/58, 236/61
obręb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo

Inwestor: Gmina Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Nazwa rys.: **WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Projektant:
(architektura)

mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018

Data:
01.2020 r.

Skala:
1:35

Nr rys.:

AW-4