


Ława o szerokości 120 cm

Łączna długość ławy : 10,0 m



Poz.	Stal		Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)		
	∅	#		w elemencie	elementów	ogółem	A-0	A-IIIIN	
	A-0	A-IIIIN					∅ 8	# 8	# 12
1		12	1130	41	1	41			46,33
2		8	10000	4	1	4		40,00	
3	8		1540	41	1	41	63,14		
4		12	10000	3	1	3			30,00
5		12	10000	3	1	3			30,00
Długość wg średnic (m)							63,14	40,00	106,33
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							24,94	15,80	94,42
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							24,94	110,22	
Ogółem (kg)							135,16		

- Beton klasy

Beton podkładowy

Stal zbrojeniowa

Izolacja pozioma

Izolacja pionowa
- min. C20/25

C8/10

A-IIIIN, A-0

- 2x papa

- preparaty typu

Abizol/Dysperbit

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa

Piotr Jan Wojtczak

ul. Zagajewskiego 18/28

Włocławek

tel.: 600 513 056

e-mail: piotrowojtczak@o2.pl

Obiekt:

Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórką części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

Adres:

działki nr 236/56, 236/57, 236/58, 236/61
obręb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo

Inwestor:

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Nazwa rys.:

ŁAWA FUNDAMENTOWA
- szerokość 120 cm

Projektant:
(konstrukcja)

mgr inż. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07

Data:

01.2020 r.

Skala:

1:15

Nr rys.:

PW-04