





Nadproże L=3,0 m
szt.: 4
(parter, oś J)



Beton klasy min. C20/25
Stal zbrojeniowa A-IIIIN

Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)	
	#		w elementie	elementów	ogółem	A-IIIIN	
	A-IIIIN					# 6	# 16
155	16	3670	3	4	12		44,04
156	16	3640	5	4	20		72,80
157	6	1220	17	4	68	82,96	
Długość wg średnic (m)						82,96	116,84
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)						18,42	184,61
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						203,02	
Ogółem (kg)						203,02	

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
ul. Zagajewskiego 18/28
Włocławek

tel.: 600 513 056
e-mail: piotrowojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórką części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

Adres: działki nr 236/56, 236/57, 236/58, 236/61 obręb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo

Inwestor: Gmina Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Nazwa rys.: **NADPROŻE L=3,0 m (PARTER)**

Projektant: (konstrukcja)	Data: 01.2020 r.	Nr rys.: PW-38
mgr inż. Piotr Wojtczak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07		Skala: 1:20