


Słupy/Rdzenie 24x24 cm - PARTER  
szt.: 18



| Poz.                              | Stal |         | Długość (mm) | Liczba      |           |        | Długość łączna (m) |         |
|-----------------------------------|------|---------|--------------|-------------|-----------|--------|--------------------|---------|
|                                   | Ø    | #       |              | w elemencie | elementów | ogółem | A-0                | A-IIIIN |
|                                   | A-0  | A-IIIIN |              |             |           |        | Ø 6                | # 16    |
| 29                                |      | 16      | 5280         | 8           | 18        | 144    |                    | 760,32  |
| 30                                | 6    |         | 890          | 25          | 18        | 450    | 400,50             |         |
| Długość wg średnic (m)            |      |         |              |             |           |        | 400,50             | 760,32  |
| Masa 1 m pręta (kg/m)             |      |         |              |             |           |        | 0,22               | 1,58    |
| Masa łączna wg średnic (kg)       |      |         |              |             |           |        | 88,91              | 1201,31 |
| Masa łączna wg gatunku stali (kg) |      |         |              |             |           |        | 88,91              | 1201,31 |
| Ogółem (kg)                       |      |         |              |             |           |        | 1290,22            |         |

Beton klasy  
Beton podkładowy  
Stal zbrojeniowa  
Izolacja pozioma  
Izolacja pionowa

min. C20/25  
C8/10  
A-IIIIN, A-0  
- 2x papa  
- preparaty typu  
Abizol/Dysperbit

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa  
Piotr Jan Wojtczak

ul. Zagajewskiego 18/28  
Włocławek

tel.: 600 513 056  
e-mail: piotrowojtczak@o2.pl

Obiekt:

Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiorą części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

Adres:

działki nr 236/56, 236/57, 236/58, 236/61  
obręb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo

Inwestor:

Gmina Baruchowo  
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Nazwa rys.:

SŁUPY / RDZENIE 24x24 cm  
- PARTER

Projektant:  
(konstrukcja)

mgr inż. Piotr Wojtczak  
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07

Data:

01.2020 r.

Nr rys.:

PW-07

Skala:

1:25