

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

Pismo: ZPiB/340/07/2008/KG/19

Baruchowo dnia: 2008-06-02

Wg rozdzielnika

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-05-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012",

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

dot. kosztorysu ofertowego na oświetlenie boisk

Brak określenia których boisk dotyczy oferta , jeżeli dotyczy 2 i 3 to w dokumentacji winno być:

- między słupami 2,3 a 3/1 kabel YKY 3x10mm²
- między słupami 8 a 9 kabel YKY 3x10mm²

Występują rozbieżności między kosztorysem ofertowym a dokumentacją w n/w pkt:

1. pkt 2 kosztorysu winno być tablica R3.
 2. pkt 11 z dokumentacji nie wynika że cały kabel jest ułożony w rurach ochronnych. - proszę o określenie jaka długość kabla jest ułożona w rurze ochronnej.
 3. pkt 12-19 całkowita długość kabli wynosi 595m w dokumentacji wynosi 434m.
 4. pkt 20 w przedmiarze są słupy M-180tj. 18m - w projekcie 16m jakie mają być.
 5. pkt 22 w przedmiarze jest przewód YDY 5x6mm² w opisie 3x2,5mm².
 6. pkt 23 wg projektu boisko 2 i 3 jest oświetlone tylko projektorami 1000W.
 7. pkt 25 wg projektu boisko 2 i 3 to 3szt uziemienia masztów,
 8. pkt 16 i 27 analogia do pkt 7.
 9. pkt 28 winno być 22szt.
 10. pkt 8-10, 32-41 należy uwzględnić zmiany w/g punktów jw,
- W CPV pkt 5 opis rozdzielnik jest inny niż rozdzielnie w dokumentacji.*

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Oferta dotyczy boiska nr 2 i 3, dlatego też, przewody jakie należy zastosować powinny być zgodnie z rysunkami branży elektrycznej, oraz zapisami przedmiaru robót.

Ad. 1. Zgodnie z załączonymi rysunkami w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wycenić należy Rozdzielnice R1, R2 i R3.

Ad. 2. Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót, przewody nie są kładzione w rurach ochronnych.

Ad. 3. Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót, całkowita długość kabli **wynosi 379,5 mb.**

Ad. 4. Zgodnie z dokumentacją budowlaną, oraz w porozumieniu z założeniami programu „Moje boisko – ORLIK 2012”, wysokość słupów **wynosi 9,0 m ponad powierzchnię ziemi.**

Ad. 5. Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót, należy zastosować przewody zgodnie z opisem „*Montaż przewodów do oprav oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 16·m, przewody kabelkowe - YKY 5x4mm²*” w ilości podanej w przedmiarze robót.

Ad. 6. Zgodnie z projektem boisko Nr 2 i 3 powinno być oświetlone projektorami **1000W**, zgodnie z zapisem w przedmiarze robót, poz. 20.

Ad. 7. Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót.

Ad. 8. Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót.

Ad. 9. Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót, jest 55 sztuk.

Ad. 10. Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót, zmiany wynikające z powyższych zapisów zostały uwzględnione w przedmiarze robót.

Ad. 11. Zastosować rozdzielnie zgodne z opisem CPV.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający