

PRZEDMIAR ROBÓT

dla zadania pn.: Budowa budynku Remizy OSP w Grodnie - Etap II Roboty budowlane
w zakresie konstrukcji i pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. obmiaru	Obmiar
1	2	3	4	5
1	KNR 2-02 0406-02	Murlaty – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	68,78*0,14*0,14= 1,348
2	Analiza indywidualna	Dach z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 12 m	szt.	23,000
3	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, zbiorników, basenów itp.	m ²	682,900
4	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	682,900
5	Analiza indywidualna	Ułożenie blachodachówki	m ²	682,900
6	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCV łączone na uszczelki – półokrągłe o śr. 125 mm	m	23,00*2 = 46,000
7	KNR-W 2-02 0531-04	Rynny spustowe z PCV okrągłe o śr. 110 mm	m	3,50*5 = 17,500
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	(23,34*2+13,0*2+6,54+2,70*4)*0,3 = 27,006
9	NNRNKB 202 0925-02	(z. V) Okładzina typu „SIDING” z elementów winylowych – podbitka okapu	m ²	0,50*69,0 = 34,500
10	NNRNKB 202 0925-03	(z. V) Okładzina typu „SIDING” z elementów winylowych – dodatek za montaż listew pomocniczych	m	69,0*3 = 207,000
11	KNR 2-02 1215-01	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ²	szt.	6,000

UWAGA: Kolor blachodachówki do ustalenia z Zamawiającym.

Na podstawie powyższego przedmiaru robót, proszę sporządzić kosztorys ofertowy.