

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI ZAKRZEWO PARCELE GMINA BARUCHOWO
OD KM 0+000 DO KM 1+115

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ILOŚĆ ROBÓT	CENA JEDN	WARTOŚĆ
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV 45112600-1)				
1	KNR2-01 T.0119-0300 D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 1+115	km 1.115		
2	KNR2-01 T.0119-0300 analogia D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej lok. j.w.	km 1.115		
3	KALKUL. WŁASNA D.01.01.01 Odtworzenie punktów geodezyjnych	szt 1		
4	KALKUL. WŁASNA D.01.03.04 Założenie rur typu AROTT na przewody teletechniczne na skrzyżowaniach z drogą z odkopaniem założeniem rur zasypaniem z zagęszczeniem	m 8.00		
5	KNNR1 T.0103-0400 T.0104-1300 D.01.02.01 Karczowanie drzewa sr 45cm	szt 2		
II ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)				
1	KNNR1 T.0201-0801 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z wywozem na odkład wg tab. mas ziemnych	m3 1118.76		
2	KNNR1 T.0311-0400 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza wg tab mas ziemnych	m3 1102.21		
3	KNNR1 T.0503-0500 D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III wg tab. powierzchni wg wyliczeń	m2 2513.00		
III PODBUDOWA (CPV 45233300-2)				
1	KNNR6 T.0103-0100 D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne na całej szerokości korony	m2 6690.00		

	drogi wg wyliczeń			
2	KNNR6 T.0104-0310 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr.15 cm na całej szerokości korony drogi	m2 6690.00		
3	KNNR6 T.0 113-0600 analogia+kalk.własna D.04.04.04 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.20cm z tłucznia wapiennego	m2 4775.90		
4	KNNR6 T.0113-0600 analogia D.04.04.04 Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr.8cm z kamienia twardego z zaklinowaniem i zamięłowaniem	m2 4775.90		
IV NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0)				
1	KNNR6 T.1005-0700 D.04.03.01 Skropienie podbudowy tłuczniowej bitumem	m2 4650.00		
2	KNNR6 T.0108-0200 D.04.08.01 Profilowanie podbudowy masą min-asfaltową w ilości 100kg/m2	465.00mg/4 650.00m2		
3	KNNR2-31 T.1002-0100 analogia D.05.03.09 Powierzchniowe utwardzenie grysami bazalto-wymi 5-8mm na emulsji modyfikowanej	m2 4460.00		
4	KNNR6 T.0606+0300 KNNR2-31 T.0402ana-logia D.06.01.01 Ułożenie ścieków prefabrykowanych gr. 15cm szer. 50cm na ławie betonowej z betonu B-12 z oporem z wypełnieniem spoiny między jezdnią a ściekiem masą zalewową Od km 0+000 do km 0+062	m 124.00		
V ZJAZDY (CPV 45233100-0)				
1	KNNR1 T.0407-T.0400 D.02.03.01 Wykonanie nasypów z gruntu kat.III na zjazdach wraz z zagęszczeniem	m3 19.00		
2	KNNR6 T.0101-0100 D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 10 cm pod konstrukcję zjazdów z rozplantowaniem gruntu kat.III 170.00+50.00=220.00	m2 220.00		
3	KNNR6 T.0106-0200 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm z piasku	m2 220.00		
4	KNNR6 T.0204-0200/0400 analogia D.05.02.01 Wykonanie nawierzchni zjazdów polnych z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i zamięłowaniem o grubości warstwy 30cm	m2 170.00		
5	KNNR6 T.0113-02/0500 D.04.04.04 Wykonanie warstwy podbudowy gr. 30 cm z tłucznia wapiennego z zaklinowaniem i zamięłowaniem	m2 50.00		

	na zja-zdach gospodarczych			
6	KNNR6 T.1005-0400 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej na zjazdach gospodarczych	m2 50.00		
7	KNNR6 T.1005-0700 D.04.03.01 Wykonanie skropienia podbudowy bitumem	m2 50.00		
8	KNNR6 T.0308-0205 D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asaltowej stand.III	m2 50.00		
VI OZNAKOWANIE (CPV 45233280-5)				
1	KNNR6 T.0702-0101 D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt 13		
2	KNNR6 T.0702- D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe			
0600	- o powierzchni do 0.3m2 (tabliczki)	szt 3		
0700	- drogowaskazy	szt 1		
0700	- drogowaskazy	szt 7		
0400	- tablice o powierzchni pow. 0.3 m2	szt 2		
	- okrągłe			
Razem wartość netto		x	x	
Podatek VAT -%				
Razem wartość brutto				