

KOSZTORYS OFERTOWY**na przebudowę nawierzchni drogi gminnej****Baruchowo - Węslawice od km 0+000 do km 0+464**

łączna dł. odcinka 0,464 km

Pozycja przedm.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J e d n o s t k a		Cena jednostkowa	Wartość
		Nazwa	Ilość	zł	
1	2	3	4	5	6
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,464		
2	D - 01 02 01 Mechaniczne karczowanie krzewów gęstych wraz z wywozem i oczyszczeniem terenu	ha	0,002		
3	D - 01 02 01 Mechaniczne ścinanie drzew Ø 16 - 25 cm z karczowaniem pni i uporządkowaniem terenu	szt.	16		
4	D - 01 02 01 Wywiezienie gałęzi poza teren budowy na odl. 1 km z załadowaniem , wyładowaniem oraz uporządkowaniem terenu	mp	2,72		
5	D - 01 02 01 Wywiezienie karpiny poza teren budowy na odl. 1 km z załadowaniem i wyładowaniem oraz z uporządkowaniem terenu.	mp	1,12		
6	PRZEPUSTY Rozbiórka istniejącego przepustu rurowego fi 40 wraz z wywozem gruzu poza teren budowy k w km 0+003	mb	8,00		
7	Wykop mechaniczny na odkład w gr. kat. III pod przepust	m ³	14,20		
8	Zasypanie przepustu gruntem kat. III z odkładu wraz z zagęszczeniem	m ³	10,28		
9	D - 06 02 01 Ułożenie części przelotowej przepustu z rur betonowych fi 40 na ławie żwirowej gr. 20 cm, izolacją oraz wykonaniem ścianek czołowych z betonu B 30	mb	20,00		
10	PODBUDOWA D - 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 33 cm wraz z uformowaniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem poboczy i wywozem nadmiaru ziemi poza plac budowy – głębokość kopania 10 cm	m ²	1824,30		

11	D - 04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z zagęszczeniem	m ²	1824,30		
12	D - 04.04.04 Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego wapiennego 31,5/63 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1824,30		
13	D - 04.04.04 Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego wapiennego 0/31,5 mm II klasy grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1824,30		
14	NAWIERZCHNIA D - 05.03.08 Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysami kamiennymi 8/12 mm i emulsją asfaltową modyfikowaną	m ²	1685,10		
15	D - 05.03.08 Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysami kamiennymi 5/8 mm i emulsją asfaltową modyfikowaną	m ²	1685,10		
16	ZJAZDY D - 04 04 01 Wykonanie koryta w gruncie I-IV-ej katego na zjazdach gospodarczych głębokości 25 cm km 0+060 str. L , km 0+110 str. P, km 0+205 str. L , km 0+214 str. P km 0+372 str. P, km 0+400 str. L , km 0+461 str. P	m ²	77,00		
17	D - 04 02 01 Wykonanie warstwy odcinającej grubości 10 cm na zjazdach gospodarczych z mechanicznym zagęszczeniem	m ²	77,00		
18	D - 04 04 04 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego wapiennego 0/63,5 mm na zjazdach gospodarczych grub. 15 z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem	m ²	77,00		
Razem					
Podatek VAT: 22 %					
Łącznie wartość z podatkiem VAT:					
Słownie:					

Data:

sporządził:
