

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rekultywacja gminnego składowiska			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1. 1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej istn bud socjalnego	m ³		
		8.75	m ³	8.750	
				RAZEM	8.750
2 d.1. 1	KNNR-W 3 0403-03	Ręczna rozbiórka elementów żelbetowych stropu	m ³ bet.		
		3.36	m ³ bet.	3.360	
				RAZEM	3.360
3 d.1. 1	KNNR-W 3 0403-02	Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych fudamentów ,brodzika de- zynfekcyjnego	m ³ bet.		
		14.75	m ³ bet.	14.750	
				RAZEM	14.750
4 d.1. 1	KNR 4-04 0502-02	Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów lekkich/ analogia/	m ²		
		680	m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
5 d.1. 1	KNR 4-04 0604-01	Burzenie słupków żelbetowych zbrojonych /ogrodzeniowych/ normalnie o grub. do 20 cm/ analogia/	m ³		
		8.5	m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
6 d.1. 1	KNR 2-31 0818-01	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
7 d.1. 1	KNNR 6 0805-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu MON	m ²		
		65.0	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
8 d.1. 1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko- wej analogia rozbiórka umocnienia dna zbiornika i skarp	m ²		
		485	m ²	485.000	
				RAZEM	485.000
9 d.1. 1	KNR 4-04 1002-01	Przesortowanie gruzowiska	m ³		
		68.5	m ³	68.500	
				RAZEM	68.500
10 d.1. 1	KNR 4-04 1102-02	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez samochody skrzyniowe /odwóz płyt ogrodzeniowych/	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
11 d.1. 1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km elementy stalowe z rozbiórki ,stal zbroj ,rury	t		
		0.65	t	0.650	
				RAZEM	0.650
1.2		Roboty ziemne			
12 d.1. 2	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w grun- cie kat.III	m ³		
		2485.0	m ³	2485.000	
				RAZEM	2485.000
13 d.1. 2	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hładach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.gruz ceglany ,betonowy wybrakowane wyroby ceramiczne w/g kodów pod wykonanie warstwy wyrównawczo odgazowującej	m ³		
		1140	m ³	1140.000	
				RAZEM	1140.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 1 d.1. 0208-02 2	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowład- czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 1140	m ³ m ³	 1140.000	
				RAZEM	1140.000
15	KNNR 1 d.1. 0215-02 2	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 1140	m ³ m ³	 1140.000	
				RAZEM	1140.000
16	KNNR 1 d.1. 0202-04 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. glina pod wyko- nanie warstwy uszczelniającej 1440.0	m ³ m ³	 1440.000	
				RAZEM	1440.000
17	KNNR 1 d.1. 0215-01 2	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspoj- nych na odl.do 10 m 1440.0	m ³ m ³	 1440.000	
				RAZEM	1440.000
18	KNNR 1 d.1. 0202-04 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. dowóz żwiru pod wykonanie warstwy odwadniającej 1680.0	m ³ m ³	 1680.000	
				RAZEM	1680.000
19	KNNR 1 d.1. 0215-01 2	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspoj- nych na odl.do 10 m 1680.0	m ³ m ³	 1680.000	
				RAZEM	1680.000
20	KNNR 1 d.1. 0202-04 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. dowóz ziemi pod wykonanie warstwy rekultywacyjnej 3840.0	m ³ m ³	 3840.000	
				RAZEM	3840.000
21	KNNR 1 d.1. 0215-01 2	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspoj- nych na odl.do 10 m 3840.0	m ³ m ³	 3840.000	
				RAZEM	3840.000
1.3		Roboty montażowe			
22	KNNR 11 d.1. 0704-03 3	Ułożenie drenażu z rur ceramicznych drenarskich ośr. nom. 100 mm lub z rur z tworzyw sztucznych 106.0	m m	 106.000	
				RAZEM	106.000
23	KNNR 4 d.1. 1413-01 3	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 11 d.1. 0706-01 3	Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych - studnie odgazowujące o głębokości 1.5 m z kręgów o śr. 1000 mm 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR 11 d.1. 0706-02 3	Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych - studnie odgazowujące z kręgów o śr1000 cm - za każde 0.5 m różnicy głębokości Krotność = 5 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNNR 4 d.1. 1422-03 3	Pionowe przewody przewietrznikowe z rur PCV śr.200 mm - uszczelnienie klasy N lub S wykonanie kominów wetylacyjnych w studni odgazowania 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNNR 4 d.1. 1421-02 3	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr.1150/600 mm przykrycie st odgazowania 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNNR 6	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce piaskowej odwodnienie liniowe	m		
d.1.	0606-02		m	56.000	
3		56		RAZEM	56.000
29	KNNR 11	Mechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1.	0712-05		m ²	4800.000	
3		4800		RAZEM	4800.000
30	KNNR-W	Oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr. 0,80-1,00 z namułu gr. do 25 cm analogia czyszczenie stawu stabilizacji	szt.		
d.1.	10 2504-01		szt.	10.000	
3		10		RAZEM	10.000
31	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z na odkład	m ³		
d.1.	0202-01		m ³	11.500	
3		11.5		RAZEM	11.500
32	KNNR 1	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.wykonanie warstw chłonnych studni	m ³		
d.1.	0608-02		m ³	4.750	
3		4.75		RAZEM	4.750
33	KNNR 1	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, o śr.nom. 1200-1600 mm w gr.kat. I-III wykonanie studni chłonnich	szt.		
d.1.	0617-03		szt.	2.000	
3		2		RAZEM	2.000
34	KNNR 4	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 160 mm przew od st s do studni chłonnych	m		
d.1.	1008-04		m	30.000	
3		30		RAZEM	30.000
35	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład./piasek do zasypania zbiornika/	m ³		
d.1.	0202-01		m ³	650.000	
3		650		RAZEM	650.000
36	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1.	0208-01		m ³	650.000	
3		Krotność = 5 650		RAZEM	650.000
37	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
d.1.	0214-03		m ³	605.000	
3		605		RAZEM	605.000
38	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podoła spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²		
d.1.	0218-01		m ²	480.000	
3		480		RAZEM	480.000
39	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dółw śr./głębok. 0.3 m	szt.		
d.1.	0301-01		szt.	120.000	
3		120		RAZEM	120.000
1.4	Materiały				
40	Kalkulacja	Zakup gruzu budowlanego średniej jakości zgodnie z kodami rodzaju odpadów	m ³		
d.1.	indywidualna		m ³	1140.000	
4		1140		RAZEM	1140.000
41	Kalkulacja	Zakup gliny do warstwy uszczelniającej	m ³		
d.1.	indywidualna		m ³	1440.000	
4		1440		RAZEM	1440.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	Kalkulacja	Zakup żwiru i piasku - warstwa odwadniająca	m ³		
d.1.	indywidualna				
4		1680	m ³	1680.000	
				RAZEM	1680.000
43	Kalkulacja	Zakup humusu do wykonania warstwy rekultywacyjnej	m ³		
d.1.	indywidualna				
4		3840	m ³	3840.000	
				RAZEM	3840.000
2		Punkty selektywnej zbiórki odpadów			
2.1		Nawierzchnie			
44	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.2.	0404-03				
1		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
45	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej	m		
d.2.	0403-01				
1		31.0	m	31.000	
				RAZEM	31.000
46	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- kolor szary	m ²		
d.2.	0502-03				
1		70.0	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
2.2		Urządzenia			
47	Kalkulacja	Pojemniki do segregacji odpadów typu "dzwon" (w skład kompletu wchodzi pojemnik na papier, plastik i szkło)	kpl.		
d.2.	własna				
2		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000