

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY WIERTNICZE			
1 d.1	KNNR 1 0602-08	Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o g. do 20 m o śr. nom. 401-500 mm, kat. pokładów III-IV Krotność = 2 36.5	m m	 36.500	
				RAZEM	36.500
2 d.1	KNNR 1 0604-04	Łłowanie odwierconych studni o śr. nominalnej otworu 401-500 mm Krotność = 2 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
3 d.1	KNNR 1 0603-01	Pompowanie próbne oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm Krotność = 2 24	godz. godz.	 24.000	
				RAZEM	24.000
4 d.1	KNNR 1 0603-01	Pompowanie próbne pomiarowe z otworów o śr. 150-500 mm Krotność = 2 36	godz. godz.	 36.000	
				RAZEM	36.000
5 d.1	KNNR 1 0603-02	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm - instalacja urządzeń 2	stud. stud.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNNR 1 0614-02	Rurociągi stalowe kołnierzone (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. (do odprowadzenia wody z pompowania) 300	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000
2		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
7 d.2	kalk. własna	Wykonanie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 2	próba próba	 2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.2	kalk. własna	Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej 1	zest zest	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.2	kalk. własna	Nadzór geologiczny 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000