

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Odtworzenie trasy i punktów osnowy w trasie	km		
d.1	0119-03	1.00	km	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z	m ²		
d.1	0102-01	wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	85.000	
		85		RAZEM	85.000
2		PODBUDOWA			
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej: podbudowy i w-wy konstrukcyjne	m ²		
d.2	1004-06	3578	m ²	3578.000	
				RAZEM	3578.000
4	KNR 2-31	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową modyfikowaną przez wykonanie	m ²		
d.2	1004-07	w arstwy profilowej	m ²	3578.000	
		3578		RAZEM	3578.000
5	KNR 2-31	Warstwa profilowa - wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie średnio 75 kg/m ² , jednak nie mniej niż 3 cm	t		
d.2	0108-02	275.186	t	275.186	
				RAZEM	275.186
3		NAWIERZCHNIA			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysów o-żwirowych - w arstwą ścieralną po zagęszczeniu grubości 3 cm	m ²		
d.3	0311-05	3578.25	m ²	3578.250	
				RAZEM	3578.250
7	KNR 2-31	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca w budowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t	t		
d.3	1501-02	289.01	t	289.010	
				RAZEM	289.010