

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
2		ROBOTY WIERTNICZE			
2 d.2	KNNR 1 0602-08	Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gł. do 20 m o śr. nom. 401-500 mm, kat. pokładów III-IV 98	m m	 98.000	
				RAZEM	98.000
3 d.2	KNNR 1 0604-04	Łłowanie odwierconych studni o śr. nominalnej otworu 401-500 mm 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
4 d.2	KNNR 1 0603-01	Pompowanie oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm 36	godz. godz.	 36.000	
				RAZEM	36.000
5 d.2	KNNR 1 0603-01	Pompowanie testowe pomiarowe z otworów o śr. 150-500 mm 9	godz. godz.	 9.000	
				RAZEM	9.000
6 d.2	KNNR 1 0603-01	Pompowanie pomiarowe z otworów o śr. 150-500 mm 36	godz. godz.	 36.000	
				RAZEM	36.000
7 d.2	KNNR 1 0603-02	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm - instalacja urządzeń 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2	KNNR 1 0614-02	Rurociągi stalowe kołnierzone (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. (do odprowadzenia wody z pompowania) 300	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000
3		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
9 d.3	kalk. własna	Wykonanie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 1	próba próba	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.3	kalk. własna	Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej 1	zest zest	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.3	kalk. własna	Nadzór geologiczny 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000