

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa- niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podło- żu betonowym 994,8	m m	 994,800	
				RAZEM	994,800
2	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 994,8	m m	 994,800	
				RAZEM	994,800
3	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2 - YDYżo 3x1,5 mm2 428,8	m m	 428,800	
				RAZEM	428,800
4	KNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej, łączny przekr. żył Cu-12/Al-20 mm2 - YDYżo 3x2,5 mm2 572	m m	 572,000	
				RAZEM	572,000
5	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na 4 kołkach kotwiących 29	kpl. kpl.	 29,000	
				RAZEM	29,000
6	KNR 5-08 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowe podwójne do 20 W 29	kpl. kpl.	 29,000	
				RAZEM	29,000
7	KNR 5-08 1008-02	Montaż opraw stylowych na ścianach budynków - Analogia 30	kpl. kpl.	 30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 2-01 0701-08	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.8 w grun- cie kat. III 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
9	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR 5-10 0103-01	Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych , ka- bel o masie do 0.5 kg/m, przykrycie kabla folia kalandrowana z PCW uplas- tycznionego - YKY 5x10 mm2 53	m m	 53,000	
				RAZEM	53,000
11	KNR 5-08 0404-01	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 5-08 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna wyrównawcza 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 5-08 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.III 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNR 5-08 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykona- nia udarowa) - grunt kat.III 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 5-08 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości (do 9 m) 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR 5-08 0619-06	Montaż w instalacji uziemiającej i odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik= forma GALMAR 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręce- nie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym 83	szt. szt.	 83,000	
				RAZEM	83,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm, 3 x 2.5 mm ²	szt.		
		64	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
19	KNNR 5 0307-02	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
20	KNNR 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg, przykręcanych 16A/2.5mm ² z podłączeniem	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
21	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze (pierwszy pomiar)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000