

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zespół boisk wielofunkcyjnych Baruchowo					
1	KSNR 5 0202-03	Montaż rozdzielni RG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0801-02	Układanie kabla YKY 5x16 mm ²	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
3	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli YKY 5x10 mm ²	m		
		496	m	496.000	
				RAZEM	496.000
4	KSNR 5 1001-04	Montaż i stawianie masztów MN12	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KSNR 5 1002-02	Montaż głowic	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KSNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 10-12 m	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KSNR 5 0907-05	Montaż uziemień - mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		13.5	m	13.500	
				RAZEM	13.500
9	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		9	odc.	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	· pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	· pomiar		
		3	· · pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	· pomiar		
		1	· · · pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	· · pomiar		
		7	· · · · pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
14	kalk. własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000