

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Odtworzenie trasy i punktów osnowy w trasie	km		
		1.200	km	1.200	
				RAZEM	1.200
2		PODBUDOWA			
2 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej: podbudowy i w-wy konstrukcyjne	m ²		
		4200	m ²	4200.000	
				RAZEM	4200.000
3 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową modyfikowaną przez wykonanie	m ²		
		w warstwy ścieralnej	m ²	4200.000	
		4200			
				RAZEM	4200.000
3		NAWIERZCHNIA			
4 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysw o-żwirowych - w warstwie ścieralnej po zagęszczeniu grubości 3 cm	m ²		
		4200	m ²	4200.000	
				RAZEM	4200.000
5 d.3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysw o-żwirowych - w warstwie ścieralnej asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
		4200	m ²	4200.000	
				RAZEM	4200.000
6 d.3	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca w budowaniu na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t	t		
		315	t	315.000	
				RAZEM	315.000