

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REWITALIZACJA PARKU DWORSKIEGO					
1		Koszty kwalifikowane			
1.1		ROBOTY DROGOWE			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1.1.1.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 83.9+9.16+21+12+21.9+8.5+4.5+83.9+9.16+13.03+10.55+12.05+21.4+3.6+3.48+3.4+6.6+4.5+(1.9+25.5+10.2+15.1)*2	m m	438.030	
				RAZEM	438.030
1.1.1.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 0.3*0.15*438	m³ m³	19.710	
				RAZEM	19.710
1.1.2		Drogi dojazdowe			
1.1.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 40*4.3+(8.5+6+14.2)*4.3+7.15*6	m² m²	338.310	
				RAZEM	338.310
1.1.2.2	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość w warstwy po zagęszczeniu 15 cm 40*4.3+(8.5+6+14.2)*4.3+7.15*6	m² m²	338.310	
				RAZEM	338.310
1.1.2.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm 40*4.3+(8.5+6+14.2)*4.3+7.15*6	m² m²	338.310	
				RAZEM	338.310
1.1.2.4	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=7,5MPa - grubość w warstwy po zagęszczeniu 15 cm 40*4.3+(8.5+6+14.2)*4.3+7.15*6	m² m²	338.310	
				RAZEM	338.310
1.1.2.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem [83.9+9.16+21+12+21.9+8.5+4.5+83.9+9.16+13.03+10.55+12.05+21.4+3.6+3.48+3.4+6.6+4.5+(1.9+25.5+10.2+15.1)*2+3.79+29.18+3.3+1.72+17.9+3.5]*0.25*0.3	m³ m³	37.307	
				RAZEM	37.307
1.1.2.6	KNR 2-31 0403-03	Oporniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 83.9+9.16+21+12+21.9+8.5+4.5+83.9+9.16+13.03+10.55+12.05+21.4+3.6+3.48+3.4+6.6+4.5+(1.9+25.5+10.2+15.1)*2+3.79+29.18+3.3+1.72+17.9+3.5	m m	497.420	
				RAZEM	497.420
1.1.2.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (KOSTKA BRUKOWA PICCOLA PŁUKANA) 40*4+83.9*5.1+9.18*7+(21.7+12.05+21.9+8.46)*3.7*2+21.2*10.7+13.6*3.5+(8.5+6+14.2)*4.3+7.15*6	m² m²	1567.314	
				RAZEM	1567.314
1.1.3		Miejsca postojowe			
1.1.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 2.3*4.5+2.66*1.35*30/2+(16.93+18.47+8.75)*5	m² m²	284.965	
				RAZEM	284.965
1.1.3.2	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość w warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2.3*4.5+2.66*1.35*30/2+(16.93+18.47+8.75)*5	m² m²	284.965	
				RAZEM	284.965
1.1.3.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2.3*4.5+2.66*1.35*30/2+(16.93+18.47+8.75)*5	m² m²	284.965	
				RAZEM	284.965
1.1.3.4	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=7,5MPa - grubość w warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.3*4.5+2.66*1.35*30/2+(16.93+18.47+8.75)*5	m ²	284.965	
				RAZEM	284.965
1.1. 3.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		(2.3*30+1.35*30+4.5+4+4.5+1.93+18.47+8.75+3.5+2.68+2.42+3.19)*0.25*0.3	m ³	12.258	
				RAZEM	12.258
1.1. 3.6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowej o-piaskowej	m		
		2.3*30+1.35*30+4.5+4+4.5+1.93+18.47+8.75+3.5+2.68+2.42+3.19	m	163.440	
				RAZEM	163.440
1.1. 3.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowej o-piaskowej (KOSTKA BRUKOWA PICCOLA PŁUKANA)	m ²		
		2.3*4.5*30+2.66*1.35*30/2+(16.93+18.47+8.75)*5	m ²	585.115	
				RAZEM	585.115
1.1. 4		Chodniki			
1.1. 4.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowej o-piaskowej	m		
		29+27+4.12+2	m	62.120	
				RAZEM	62.120
1.1. 4.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.3*0.08*62	m ³	1.488	
				RAZEM	1.488
1.1. 4.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		(29+27+4.12+2+13.4+2.8)*0.20*0.20	m ³	3.133	
				RAZEM	3.133
1.1. 4.4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		29+27+4.12+2+13.4+2.8	m	78.320	
				RAZEM	78.320
1.1. 4.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowej o-piaskowej (KOSTKA BRUKOWA PICCOLA PŁUKANA)	m ²		
		chodnik lewa strona budynku pałacu	m ²	81.300	
		29*2.7+1.5*2	m ²		
		chodnik prawa strona budynku pałacu	m ²	37.520	
		13.4*2.8	m ²		
				RAZEM	118.820
1.1. 5		Opaska wokół placu - roboty nawierzchniowe			
1.1. 5.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 20 cm	m ²		
		1.25*0.9+6.5*2.4+4.0*2.6+9.0*2.6+22.4*2.7+39.8*2.7+21.7*1.7+7.7*2.4+1.5*1.5+4.0*2.7+1.25*0.9+6.5*2.4+4.0*2.6+9.0*2.6	m ²	337.410	
				RAZEM	337.410
1.1. 5.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m ³		
		(1.25*0.9+6.5*2.4+4.0*2.6+9.0*2.6+22.4*2.7+39.8*2.7+21.7*1.7+7.7*2.4+1.5*1.5+4.0*2.7+1.25*0.9+6.5*2.4+4.0*2.6+9.0*2.6)*0.2	m ³	67.482	
				RAZEM	67.482
1.1. 5.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w raz z zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne o głębokości 20 cm	m ²		
		1.25*0.9+6.5*2.4+4.0*2.6+9.0*2.6+22.4*2.7+39.8*2.7+21.7*1.7+7.7*2.4+1.5*1.5+4.0*2.7+1.25*0.9+6.5*2.4+4.0*2.6+9.0*2.6	m ²	337.410	
				RAZEM	337.410
1.1. 5.4	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstw po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		1.25*0.9+6.5*2.4+4.0*2.6+9.0*2.6+22.4*2.7+39.8*2.7+21.7*1.7+7.7*2.4+1.5*1.5+4.0*2.7+1.25*0.9+6.5*2.4+4.0*2.6+9.0*2.6	m ²	337.410	
				RAZEM	337.410
1.1. 5.5	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.25*0.9+6.5*2.4+4.0*2.6+9.0*2.6+22.4*2.7+39.8*2.7+21.7*1.7+7.7*2.4+1.5*1.5+4.0*2.7+1.25*0.9+6.5*2.4+4.0*2.6+9.0*2.6	m ²	337.410	
				RAZEM	337.410
1.1.5.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (KOSTKA BRUKOWA PICCOLA PŁUKANA) 1.25*0.9+6.5*2.4+4.0*2.6+9.0*2.6+22.4*2.7+39.8*2.7+21.7*1.7+7.7*2.4+1.5*1.5+4.0*2.7+1.25*0.9+6.5*2.4+4.0*2.6+9.0*2.6	m ² m ²	337.410	
				RAZEM	337.410
1.2		MAŁA ARCHITEKTURA			
1.2.1		Murek oporowy wokół budynku pałacu - remont murku			
1.2.1.1	KNR 2-01 0307-02	Odkopanie murku cokołowego wokół budynku pałacu w celu wykonania izolacji murku (grunt na odkład do ponownego w budownictwie) (5.25+1.8+1.1+14.3+5.4+7.3)*0.5*0.6	m ³ m ³	10.545	
				RAZEM	10.545
1.2.1.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków na murkach cokołowych górna warstwa murku (front i bok budynku) (5.25+1.8+1.1+14.3+5.4+7.3)*0.3 strona prawa 0.3*0.6+1.1*0.6+4.0*0.6+1.6*0.6+11.5*0.6+2.7*0.6 strona lewa 1.1*0.6+5.25*0.7+1.8*0.7+14.3*0.9+5.4*1.2+7.3*2.0	m ² m ² m ² m ²	10.545 12.720 39.545	
				RAZEM	62.810
1.2.1.3	KNR-W 4-01 0212-03	Rozebranie murku betonowego nie nadającego się do remontu. bok i tył budynku (7.5+45.0+7.7)*0.25*0.6	m ³ m ³	9.030	
				RAZEM	9.030
1.2.1.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowładnym na odległość 5 km (10.54+12.72+39.54)*0.02+67.48	m ³ m ³	68.736	
				RAZEM	68.736
1.2.1.5	KNR 2-02 0202-01	Wykonanie nowego murku cokołowego żelbetonowego bok i tył budynku (7.5+45.0+7.7)*0.25*0.9	m ³ m ³	13.545	
				RAZEM	13.545
1.2.1.6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia w murkach cokołowych - pręty gładkie o śr. 8-14 mm 0.1	t t	0.100	
				RAZEM	0.100
1.2.1.7	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne murku cokołowego - jedna warstwa górna warstwa murku (front i bok budynku) (5.25+1.8+1.1+14.3+5.4+7.3)*0.3 strona prawa 0.3*0.6+1.1*0.6+4.0*0.6+1.6*0.6+11.5*0.6+2.7*0.6 strona lewa 1.1*0.6+5.25*0.7+1.8*0.7+14.3*0.9+5.4*1.2+7.3*2.0 nowy murek (7.5+45.0+7.7)*0.9	m ² m ² m ² m ² m ²	10.545 12.720 39.545 54.180	
				RAZEM	116.990
1.2.1.8	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie murku cokołowego z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana strona prawa 0.3*0.6+1.1*0.6+4.0*0.6+1.6*0.6+11.5*0.6+2.7*0.6 strona lewa 1.1*0.6+5.25*0.7+1.8*0.7+14.3*0.9+5.4*1.2+7.3*2.0+0.3*2*2 nowy murek (7.5+45.0+7.7)*0.9	m ² m ² m ² m ²	12.720 40.745 54.180	
				RAZEM	107.645
1.2.1.9	KNR 2-02 0515-03	Obróbka blacharska murku cokołowego blachą powlekaną.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(5.25+1.8+1.1+14.3+5.4+7.3)*0.5 (7.5+45.0+7.7)*0.5	m ² m ²	17.575 30.100	
				RAZEM	47.675
1.2. 1.10	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetonowe - stopnie betonowe zewnętrzne frontowe lewe i prawe 1*0.8*0.3+1*0.6*0.3 2*0.8*0.3+2*0.6*0.3 boczne lewe 7.3*2.7*0.6 boczne prawe 1.5*1.5*0.6	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.420 0.840 11.826 1.350	
				RAZEM	14.436
1.2. 1.11	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - schody - pręty gładkie o śr. 8-14 mm 0.25	t t	 0.250	
				RAZEM	0.250
1.2. 1.12	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną frontowe lewe i prawe 1*0.3*2+1*0.17*3 2*0.3*2+2*0.17*3 boczne lewe (2.7*0.3*9+2.7*0.17*10)*2+2.7*2.6 boczne prawe 1.5*0.3*6+1.5*0.17*7	m ² m ² m ² m ² m ²	 1.110 2.220 30.780 4.485	
				RAZEM	38.595
1.2. 2		Wykonanie basenu z wodą z potrójną kaskadą iluminowany światłem			
1.2. 2.1	KNR-W 4-01 0212-03	Rozebrawie murku betonowego nie nadającego się do remontu. murek przed budynkiem pałacu (7.5+13.4+7.5)*0.5*0.7	m ³ m ³	 9.940	
				RAZEM	9.940
1.2. 2.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km (7.5+13.4+7.5)*0.5*0.7	m ³ m ³	 9.940	
				RAZEM	9.940
1.2. 2.3	KNR 2-02 0202-01	Wykonanie nowego murku żelbetonowego fratowa część (7.5+13.4+7.5)*0.5*0.9 część pod basen 13.4*1.2*0.8	m ³ m ³ m ³	 12.780 12.864	
				RAZEM	25.644
1.2. 2.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia w murkach - pręty gładkie o śr. 8-14 mm 0.15	t t	 0.150	
				RAZEM	0.150
1.2. 2.5	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne murku - jedna warstwa fratowa część (7.5+13.4+7.5)*0.9 część pod basen 13.4*0.8	m ² m ² m ²	 25.560 10.720	
				RAZEM	36.280
1.2. 2.6	KNR 2-02 2101-01	Okładziny ścian murku kamieniem naturalnym - piaskowiec twarde w koloże brązowym gr. 3cm płomieniowy fratowa część 7.54*2*0.7+13.4*0.7 7.54*0.6*2+0.7*0.6+7.54*0.6*2+0.7*0.6 13.4*0.8*2 część pod basen	m ² m ² m ² m ²	 19.936 18.936 21.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.4*1.2+13.4*0.2*2+0.2*1.2*2*2	m ²	22.400	
				RAZEM	82.712
1.2. 2.7	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rynien stalowych nierdzewnych (ceownik nierdzewny szer. 60-100mm gł. 30-50mm)	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2. 2.8	wycena indywidualna	Montaż pompy wraz z przewodami i trysaczami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2. 3		Ławki i kosze			
1.2. 3.1	KNNR 6 0702-01 analogia	Demontaż ławek parkowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.2. 3.2	KNNR 6 0702-01 analogia	Demontaż koszy na śmieci	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2. 3.3	KNNR 6 0702-07 analogia	Montaż ławek parkowych żeliwnych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.2. 3.4	KNNR 6 0702-07 analogia	Montaż koszy na śmieci	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.3		ROBOTY ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE TERENU PARKU			
1.3. 1	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m ³		
		(180*2+40)*0.6*0.2	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
1.3. 2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie w arstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		(180*2+40)*0.1*0.2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
1.3. 3	KNNR 5 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m ³		
		(180*2+40)*0.5*0.2	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
1.3. 4	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		180*2+40	m	400.000	
				RAZEM	400.000
1.3. 5	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznego	szt.		
		18*5*2	szt.	180.000	
				RAZEM	180.000
1.3. 6	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu parkowego (ozdobne)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
1.3. 7	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3.8	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
1.3.9	KNNR 5 0613-01	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
1.3.10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		18*2	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
1.3.11	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i w wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew. kpl.przew.	36.000	
		18*2			
				RAZEM	36.000
1.3.12	KNNR 5 1204-02	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm ²	szt.		
		18*5*2*2	szt.	360.000	
				RAZEM	360.000
1.3.13	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
1.3.14	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		180*2+40	m	400.000	
				RAZEM	400.000
1.3.15	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		18	pomiar	18.000	
				RAZEM	18.000
1.3.16	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego włączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		18	prób.	18.000	
				RAZEM	18.000
1.3.17	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.pom. kpl.pom.	18.000	
		18	m.		
				RAZEM	18.000
1.3.18	KNR 13-21 0301-04	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.pom. kpl.pom.	18.000	
		18	m.		
				RAZEM	18.000
1.3.19	KNR 13-21 0301-04	Wykonanie iluminacji ewaluacji palacu	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.4		ZIELEN			
1.4.1		Wykonanie nasadzeń			
1.4.1.1	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołową ; średnica/głębokość : 0.5 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4.1.2	KNR 2-21 0331-04	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą rowów (żywopłoty formowane niskie iglaste; 3 szt/1mb)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4.1.3	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów ; średnica/głębokość : 0.5 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4.1.4	KNR 2-21 0218-01	Dostarczenie i ręczne rozścielenie pod krzewami na terenie płaskim rozdrobnionej kory sosnowej w warstwę o grubości 5 cm 5.30	m ³ m ³	 5.300	
				RAZEM	5.300
1.4.2		Wykonanie trawników			
1.4.2.1	KNR 2-21 0218-05	Dostarczenie i ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w warstwę o grubości 10 cm z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 91.40	m ³ m ³	 91.400	
				RAZEM	91.400
1.4.2.2	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia 914.00	m ² m ²	 914.000	
				RAZEM	914.000
2		Koszty niekwalifikowane			
2.1		ZIELEŃ			
2.1.1		Wykonanie nasadzeń			
2.1.1.1	KNR 2-21 0410-04	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej w warstwę ziemi o grubości 20 cm 46.0	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000
2.1.1.2	KNR 2-21 0413-07	Obsadzenie kwiatników roślinami kwiatowymi przy ilości 25 szt./m ² 46.0	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000
2.1.1.3	KNR 2-21 0707-06	Obsadzenie kwiatników drugą i trzecią zmianą roślin jednorocznych w ramach pielęgnacji przy ilości roślin 25 szt./m ² 46.0	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000
2.1.1.4	KNR 1 0504-01	Rozplantowanie gruntu z dołów pod krzewy i rośliny jednoroczne na terenie budowy 30.4	m ³ m ³	 30.400	
				RAZEM	30.400