
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym
ADRES INWESTYCJI : województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, gmina Baruchowo, miejscowość Goreń Duży
INWESTOR : Gmina Baruchowo
ADRES INWESTORA : Baruchowo 54 87-821 Baruchowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Grudziński
DATA OPRACOWANIA : 2020-01-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-01-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIA PLACU			
1	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu - usunięcie starego piasku	m ³		
d.1	0101-01	241.8	m ³	241.800	
				RAZEM	241.800
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	806.00	m ²	806.000	
				RAZEM	806.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 2 806.00	m ²	806.000	
				RAZEM	806.000
4	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0207-07	241.8	m ³	241.800	
				RAZEM	241.800
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-03	659	m ²	659.000	
				RAZEM	659.000
6	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-04	Krotność = 7 659	m ²	659.000	
				RAZEM	659.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm 659	m ²	659.000	
				RAZEM	659.000
8	KNR 2-02	Posadzki z wysokiej jakości granulatu gumowego 50x50cm	m ²		
d.1	1113-05	659	m ²	659.000	
				RAZEM	659.000
2		STREFA SENIORA			
9	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	147	m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
10	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	4.480	m ³	4.480	
				RAZEM	4.480
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
12	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-07	147	m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
13	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-08	147	m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m ²		
d.2	0511-02	147	m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
3		OGRODZENIE			
15	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z paneli wysokości 1,2 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole	m		
d.3	1803-01	114	m	114.000	
				RAZEM	114.000
16	KNR 2-02	Cokoły betonowe z fundamentami	m		
d.3	1801-02	113	m	113.000	
				RAZEM	113.000