

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

Pismo: ZPiB/340/06/2008/KG/10

Baruchowo dnia: 2008-05-16

Wg rozdzielnika

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-05-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w ramach kompleksu sportowego - Etap I
realizacji zadania tj. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zapytanie Nr 1

Zgodnie z art. 38.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 /Dz. U. Nr 19 poz. 177/ zwracamy się z prośbą o:

1) Uzupełnienie przedmiarów:

- brak drenażu odwadniającego powierzchnie projektowanego boiska do piłki nożnej,
- w instalacji nawodnienia nie ujęto: czujnika deszczu MiniClick, zaworu antyskażeniowego, wodomierza, przewodów elektrycznych YKY 2x1,5 mm oraz 10x1,5 mm, szafki sterowniczej wraz z wyposażeniem do pompy. Aby zraszacze mogły pracować dobrana pompa powinna mieć 18-20 m³/h a pompa ujęta w przedmiarach ma tylko 9 m³/h
- brak poz. - inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza

Zgodnie z pkt. 12 ppkt. 1 i 2 SIWZ oferenci muszą dostarczyć wypełniony przedmiar robót. Wprowadzenie zmiany podstawy wyceny lub jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiaru spowoduje odrzucenie oferty.

Dlatego też prosimy o uzupełnienie przedmiarów - podanie podstawy wyceny oraz ilości robót – aby wszyscy uczestnicy mogli przygotować porównywalne oferty.

2) czy zgodnie z adnotacje Zamawiający dostarczy torf w ilości koniecznej do wykonania zamówienia.

3) Prosimy również o:

- przekazanie rysunku konstrukcyjnego - przekroju boiska do piłki nożnej
- umieszczenie na stronie internetowej /jeśli to możliwe/ załączników do oferty od 1 do 9 w rozszerzeniu word lub excel aby można było je wypełnić. Ułatwi to przygotowanie oferty.

Zapytanie nr 2

W związku z planowanym udziałem w przetargu na zadania pod nazwą :

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w ramach kompleksu sportowego

- Etap I realizacji zadania tj. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej.

prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :

1. Czy koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedstawionego w Specyfikacji technicznej wykonania robót, a nie występujące w przedmiarach należy zawrzeć w dodatkowych pozycjach przedmiarowych?
2. Czy pielęgnacja w okresie gwarancji spoczywająca na Wykonawcy poza dosiewem i nawożeniem powinna uwzględniać inne zabiegi wynikające z programu pielęgnacyjnego w cyklu rocznym np.: aeracja, wertykulacja, piaskowanie?
3. W jakim czasie po dokonaniu zasiewu trawy będzie przeprowadzony odbiór końcowy prac, jakie kryteria odbioru określa Zamawiający?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zapytanie nr 1

Ad.1. Ze względu na warunki glebowe z przedmiotowego postępowania przetargowego, **drenaż odwadniający został wyłączony.**

- 1.1. Należy ująć w instalacji nawodnienia czujnik deszczu MiniClick, zgodny z zastosowanym sterownikiem Perrot Water Control 8 i dodać jako dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym.
- 1.2. Zawór antyskażeniowy zostanie zamontowany w przyłączy dla obiektu Hali Sportowej, z którego to przyłącza dostarczana będzie woda również dla potrzeb nawodnienia boisk.
- 1.3. Należy ująć w instalacji nawodnienia **osobny wodomierz i dodać jako dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym**

- 1.4. Przewody elektryczne YKY 2x1,5 mm - 335,0 mb oraz 10x1,5 mm – 335,0 mb.
- 1.5. Szafka sterownicza wraz z wyposażeniem do pompy ujęta jest w pozycji 48 przedmiaru robót dotyczących nawodnienia, tj. analogia-zakup i montaż – sterownik Perrot Water Control 8
- 1.6. Pompa ujęta w przedmiarze zabezpieczy właściwe ciśnienie i ilość wody dla zraszaczy. Zamawiający nalega aby do wyceny przyjąć tą pompę, która jest w przedmiarach.
- 1.7. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą **należy ująć jako dodatkową pozycję kosztorysu ofertowego** – Zamawiający dopuszcza modyfikacje kosztorysu inwestorskiego celem dodania pozycji związanej z inwentaryzacją.

Ad. 2. Tak, Zamawiający dostarczy torf w ilości koniecznej do wykonania zamówienia.

Ad. 3. Wszystkie rysunki związane z realizacją przedmiotowego zadania, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej – włącznie z przekrojem boiska do piłki nożnej.

3.1. Zamawiający celem ułatwienia przygotowania oferty przetargowej, umieści na stronie internetowej druki ofertowe w wersji edytowalnej, z zastrzeżeniem iż jakakolwiek zmiana w treści załączonych druków, spowoduje odrzucenie oferty.

Zapytanie nr 2

Ad. 1. Tak, koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedstawionego w Specyfikacji technicznej wykonania robót, a nie występujące w przedmiarach należy zawrzeć w dodatkowych pozycjach przedmiarowych. Kosztami tymi są:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- pielęgnacja.

Ad. 2. Tak, pielęgnacja w okresie gwarancji spoczywająca na Wykonawcy poza dosiewem i nawożeniem powinna uwzględniać również inne zabiegi wynikające z programu pielęgnacyjnego w cyklu rocznym, tj.: aerację, wertykulację, piaskowanie.

Ad. 3. Odbiór końcowy prac przeprowadzony zostanie w okresie 1 miesiąca od ostatniego dnia wysiewu trawy. W okresie tego miesiąca, Wykonawca przeszkoli pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i pielęgnacji nawierzchni trawiastej. Odbiór polegał będzie na sprawdzeniu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia oraz dokumentacją budowlaną. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z dniem odbioru końcowego, rozpoczyna się bieg okresu gwarancji i pielęgnacji.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający